


PÔDORYS 1.NP
PÔVODNÝ STAV A BÚRACIE PRÁCE
M 1:100

RIEŠENÁ ČASŤ OBJEKTU



RIEŠENÁ ČASŤ OBJEKTU

LEGENDA ZNAČIEK

OTVORY - OKNÁ, DVERE

- (D4) DEMONTÁŽ INTERIÉROVÝCH JEDNOKRÍDLOVÝCH PLNÝCH DVERÍ, ROZMER DVERÍ: 900x1970
- KRIĎLO: DREVOTRIESKA
- (D4) VYBÚRANIE INTERIÉROVÝCH JEDNOKRÍDLOVÝCH PLNÝCH DVERÍ SO ZÁRUBŇOU, ROZMER DVERÍ: 900x1970
- ZÁRUBŇA: OCELOVÁ
- KRIĎLO: DREVOTRIESKA
- (D6) VYBÚRANIE INTERIÉROVÝCH JEDNOKRÍDLOVÝCH PLNÝCH DVERÍ SO ZÁRUBŇOU, ROZMER DVERÍ: 1100x1970
- ZÁRUBŇA: OCELOVÁ
- KRIĎLO: DREVOTRIESKA
- (D6a) VYBÚRANIE INTERIÉROVÝCH DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ SO ZÁRUBŇOU, ROZMER DVERÍ: 1200x2250
- ZÁRUBŇA: HLINÍKOVÁ
- KRIĎLO: HLINÍKOVÉ + SKLO
- (D2) VYBÚRANIE INTERIÉROVÝCH DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ SO ZÁRUBŇOU, ROZMER DVERÍ: 1400x1970
- ZÁRUBŇA: OCELOVÁ
- KRIĎLO: DREVOTRIESKA
- (D10) VYBÚRANIE INTERIÉROVÝCH DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ SO ZÁRUBŇOU, ROZMER DVERÍ: 1600x2800
- ZÁRUBŇA: HLINÍKOVÁ
- KRIĎLO: HLINÍKOVÉ + SKLO
- (D12) VYBÚRANIE INTERIÉROVÝCH DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ SO ZÁRUBŇOU, ROZMER DVERÍ: 1800x1970
- ZÁRUBŇA: HLINÍKOVÁ
- KRIĎLO: HLINÍKOVÉ + SKLO
- (D13a) VYBÚRANIE EXTERIÉROVÝCH DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ SO ZÁRUBŇOU, ROZMER DVERÍ: 1800x1970
- ZÁRUBŇA: HLINÍKOVÁ
- KRIĎLO: HLINÍKOVÉ + SKLO
- (D1) VYBÚRANIE OKNA S RÁMOM, ROZMER OTVORU: 5500x2100 **MODUL 1-5**
ZVISLÚ DELIAČU KONŠTRUKCIU MEDZI OKNAMI JE NUTNÉ ZACHOVAŤ!!!
- RÁM: HLINÍK
- KRIĎLO: HLINÍK
- (D2) VYBÚRANIE OKNA S RÁMOM, ROZMER OTVORU: 1200x2100 **MODUL 6**
ZVISLÚ DELIAČU KONŠTRUKCIU MEDZI OKNAMI JE NUTNÉ ZACHOVAŤ!!!
- RÁM: HLINÍK
- KRIĎLO: HLINÍK

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- (O4-01) PRIESKUM OMIETKY, OPRAVENIE ALEBO ODSTRÁNENIE POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY (OMIETKY) POD NOVÝ OBKLAD
- (O8-01) ODSTRÁNENIE KERAMICKÝM OBKLADOM OPRAVENIE ALEBO ODSTRÁNENIE POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY (OBKLAD) NA STĚPOCH A STENÁCH PO VYBÚRANÍ PRIEČOK


OSTATNÉ

- (V8-00) VYBÚRANIE STENY ALEBO JEJ ČASŤI Z KUSOVÝCH TVARoviek, ROZMERY SÚ URČENÉ VO VÝKRESE
- (V8-01) VYBÚRANIE ČASŤI STENY Z KUSOVÝCH TVARoviek PRE INTERIÉROVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE, ROZMER OTVORU: 1000x2100
- NUTNÉ PODCHYTIŤ PREKLADOM PRI DEMOLÁCI!!! (BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA PREKLADU VIĎ. PO NOVÝ STAV)
- (V8-02) VYBÚRANIE ČASŤI STENY Z KUSOVÝCH TVARoviek PRE INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE, ROZMER OTVORU: 1600x2100
- NUTNÉ PODCHYTIŤ PREKLADOM PRI DEMOLÁCI!!! (BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA PREKLADU VIĎ. PO NOVÝ STAV)
- (V8-03) VYBÚRANIE DREVEINEJ PRIEČKY, ALEBO JEJ ČASŤI, ROZMERY SÚ URČENÉ VO VÝKRESE
- (V8-04) VYBÚRANIE TRANSPARENTNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ALEBO JEJ ČASŤI, ROZMERY SÚ URČENÉ VO VÝKRESE
- (P-01) DEMONTÁŽ FEAL PODHLADU, NÁSLEDNÁ OPRAVA A DOPLNENIE KONŠTRUKCIE PODHLADU A SPÁTNÁ MONTÁŽ
- (P-02) ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY, ÚPRAVA PODKLADU DO ÚROVNE PODLAHY, NA POŽADOVANÚ VÝŠKU NOVONAVRHOVANÝCH PODLÁH
- (P-02) ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY, ODSTRÁNENIE -150mm SKLADBY PODLAHY, ÚPRAVA PODKLADU DO ÚROVNE PODLAHY, NA POŽADOVANÚ VÝŠKU NOVONAVRHOVANÝCH PODLÁH
- (P-03) ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY, VYROVNANIE +50mm DOLIAŤ, ÚPRAVA PODKLADU DO ÚROVNE PODLAHY, NA POŽADOVANÚ VÝŠKU NOVONAVRHOVANÝCH PODLÁH
- (P-04) ODSTRÁNENIE NÁŠLAPNEJ VRSTVY, ÚPRAVA PODKLADU DO ÚROVNE PODLAHY, NA POŽADOVANÚ VÝŠKU NOVONAVRHOVANÝCH PODLÁH

LEGENDA MATERIÁLOV

- POVODNÉ NENOSNÉ MURVO
- Pôvodné nosné a obvodové murivo
- ŽELEZOBETÓN, resp. BETÓN VYSTUŽENÝ VÝSTUŽOU
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PVC)
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA (DLAŽBA) - vŕh výpis podláh
- BÚRACIE PRÁCE NENOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- KONTROLA A NÁSLEDNÉ VYSPRÁVENIE OMIETKY
+ NEOMIETNUTÉ ČASŤI A TAKTIEŽ POSKODENÉ ČASŤI NANOVIŤ JEDNOU OMIETKOU A NÁSLEDNÉ STIERKOU
POVRCH STEN PRED REALIZÁCIOU UPRAVIŤ PROSTREDKOM NA ZVÝŠENIE PRILNÁVOSTI
+ CELOPLOŠNÁ MAĽBA VÝSOKO PAROPRIEPUSTNOU VNÚTORNOU FARBOU NA SILIKÁTOVEJ BÁZE

SCHEMA OKIEN 1 MODULU - 5x



6 MODUL

OZNAČENIE DVERÍ

- OZNAČENIE STAVEBNÉHO PRVKU (PORADOVÉ ČÍSLO VÝROBKU)
- DRUH OTVÁRANIA (PRÁVE - ĽAVÉ)

OZNAČENIE OKIEN

- OZNAČENIE STAVEBNÉHO PRVKU (PORADOVÉ ČÍSLO VÝROBKU)
- DRUH OTVÁRANIA

POZNÁMKY

- ROZMERY MÚROV SÚ KÔTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMÍ KUSOVÝCH STAVIV.
- VZNIKUTÝ ODPAD LIKVIDOVAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOV TECHNICKÝCH PREDPISOV.
- SÚŤ ODVÁŽAŤ PRIEBEŽE, ABY NEZOSTÁVALA NA STAVENSKU.
- PRI BÚRACÍCH PRÁČACH JE NUTNÉ SA PRIORIZOVAŤ VŠETKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV STAVENSKA.
- SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTÍ JE KÔTOVANÁ BEZ HRUBKY OMIETKY ČI INEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU.
- PRI BÚRACÍCH PRÁČACH JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITERIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONNY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY.
- TECHNICKÁ SPRÁVA, JEJ PRÍLOHY TVORIA NEDELITELNÚ SOČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- VŠETKY KÓTY PRED REALIZ. PREMERAŤ PODLA SKUTOČNÉHO STAVU, PROJEKT NENAHRAŽA VÝR. A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU ŠPECIFIKÁCIÍ ODÁVATEĽA
- ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONÁVAŤ IBA S PÍSMENNÝM SÚHLASOM AUTOROV!

Projekt objektu je určený len pre účely stavebného povolenia. Stupeň projektovanej dokumentácie pre stavebné povolenie nespĺňa kritériá realizovateľného projektu!			
ZMENA	VYKONAL	DÁTUM	PODPIS
A			
B			

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK
ABSOLÚTNA NULOVÁ VÝŠKA	0,000 = m.n.m., výškový systém BPV

SEVERA:	ČÍSLO KÓDE:

Z. PROJEKTANT:	Ing. Zuzana Antolová	VYPRACOVÁV:	Ing. Andrej KOSTELANSKÝ
KRESIL:	Ing. Andrej KOSTELANSKÝ	KONTROLOVÁV:	Ing. Matej ŽIAČEK
INVESTOR:	NsP Považská Bystrica	ADRESA:	
STAVEBNÍK:			
DIEĽ:	BÚRACIE PRÁCE + POVODNÝ STAV	ARCHIVNÉ ČÍSLO:	
STAVBA/KLASIFIKÁCIA STAVBY:	Stavebné úpravy časti ústavného lekárskeho	STUPEŇ:	
MIESTO STAVBY:	Považská Bystrica	ČÍSLO ZÁKADZY:	
DRUH STAVBY:	stavebné úpravy	REVÍZIA:	
OSAH VÝKRESU:	PARCELOVÉ ČÍSLO:	FORMÁT:	594x900



výkres PODORYS - 1.NP

M 1:100

arch/PB01

Autorské práva sú vyhradené a vykonávajú ich Andrej Kostelanský. Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov. Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukována alebo použitá bez písomného povolenia.